RAMON LECAROS MATTE

ARQUITECTO

PRESUPUESTO

Para la construcción de la Cancillería de la Embajada del Brasil, Santiago

CHILE

	U.	Cubo	P.Unit.	Total
1) Instalacion de faenas, seguros y permisos	Gl.			44.000.-
2) Excavaciones y rellenos	m3.	18	43.-	774.-
3) Escombros	"	105	26.-	2.730.-
4) Concreto de 170 Kgs. 20% p.	"	18	300.-	5.400.-
5) " " 325 "	"	200	975.-	195.000.-
6) Fierro	Kgs	18.000	8,50	153.000.-
7) Albanilería ladrillo 0,30m. mortero 1x6	m3.	16	275.-	4.400.-
8) Albanilería ladrillo 0,20m. " ro 1x6	"	43,50	300.-	13.050.-
9) Tabique ladrillo hueco o similar	m2.	376	300.-	112.800.-
10) Dinteles en tabiques	ml.	29	33.-	957.-
11) Envigado de piso 2x6 c/cadeneta	m2.	37	70.-	2.590.-
12) Envigados de cielo roble 2x6 a 0,45	"	90	50.-	4.500.-
13) Enmaderación techumbre 2x6 a 0,90	"	108	50.-	5.400.-
14) Cubierta de pizarreno ondulado	"	108	60.-	6.480.-
15) Canales f.g. nº 26	ml.	28	130.-	3.640.-
16) Forros contra muros 0,45 f.g. nº 26	"	16	90.-	1.440.-
17) Bajadas de fierro f.	"	43	130.-	5.590.-
18) Pisos parquet s/concreto	m2.	346	200.-	69.200.-
19) Entablado raulí	"	37	90.-	3.330.-
20) Piso baldosa roja	"	43	100.-	4.300.-
21) " mármol reconstituido 0,30x0,30	"	20	190.-	3.800.-
22) " baldosa blanca	"	22	170.-	3.740.-
23) Guardapolvos raulí 1x4 y junquillo	ml.	45	20.-	900.-
24) " baldosa roja	"	79,50	30.-	238,50
25) " baldosa blanca	"	34,40	45.-	1.548.-
26) " mármol reconstituido 0,10 A.	"	45	50.-	2.250.-
27) Revestimento escalera	"	72	250.-	18.000.-
28) Relleno concreto bajo parquet	"	346	40.-	13.840.-
29) Pasamanos y guarderas	"	20	240.-	4.800.-
30) Impermeable 2 Rub. más 3 brea	m2.	31	70.-	2.170.-
31) Cielo con rejilla	"	75,50	60.-	4.530.-
32) Estuco sobre rejilla	"	75,50	25.-	1.887,50
33) " a yeso af. a yeso bl.bajo losa	"	375	25.-	9.375.-
34) Cielo Falso	"	3,40	100.-	340.-
35) Corniza de yeso	ml.	376,90	32.-	12.060,80
36) Estuco interior a cemento 1:10 af. a yeso	m2.	1.057,50	100.-	105.750.-
37) " a cemento blanco cal subt.	"	291,50	30.-	8.745.-
38) " exterior	"	117	130.-	15.210.-
39) " fachada y patio rev. cemento 1:3	"	105	60.-	6.300.-
40) Vigas y pilares falsos				3.000.-
41) Puerta de calle raulí 2 1/2"	"	2,70	380.-	1.026.-

V.P./8/6/1945.

42) Puertas interiores	m2.	75,50	350.-	26.425.-
43) " balcones raulí 2"	"	5,20	290.-	1.566.-
44) Ventanas raulí 2"	"	17,80	160.-	2.848.-
45) Persianas	"	23,20	200.-	4.640.-
46) Colocación puertas y ventanas	Nº	67	70.-	4.690.-
47) Rejas en balcones (Nº 6)	m2.	5	350.-	1.750.-
48) Cerrajeria	Gl.			32.000.-
49) Vidrios	"			6.000.-
50) Pintura al óleo	m2.	497	30.-	14.910.-
51) " " decorit	"	1.100	20.-	22.000.-
52) Blanqueado en subterráneo	"	292	10.-	2.920.-
53) Luz Eléctrica	Gl.			23.990.-
54) " fluorescente	"			23.211.-
55) Campanillas	"			4.100.-
56) Líneas de fuerza motriz (ascensor)	"			3.605.-
57) Arranque para teléfonos	"			6.894.-
58) Ascensor	"			180.000.-
59) Calefacción central	"			94.000.-
60) Agua caliente	"			35.000.-
61) Alcantarillado	"			82.500.-
62) Agua potable	"			45.000.-
63) Gas industrial	"			18.000.-
64) Artefactos sanitarios:				
W.C. silenciosos	Nº7	7	1.700.-	11.900.-
lavatorios	"	7	600.-	4.200.-
urinarios	"	6	400.-	2.400.-
lavaplatos	"	2	1.250.-	2.500.-
papeleros	"	7	80.-	560.-
paneras	"	7	80.-	560.-
portavasos	"	6	80.-	480.-
jaboneras	"	7	80.-	560.-
botiquines	"	5	400.-	2.000.-
65) Colocación de artefactos	Gl.			3.600.-
66) Aseo	"			3.000.-
				$ 1.524.900,80

Santiago, 23 de abril de 1945.

frmdo.) R. Lecaros M.